

ZMLUVA O DIELO  
č. 23/UnS/2011

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Obchodného zákonníka v platnom znení

na stavbu :

1. Oprava kanalizácie lokalita Tajch pod chovným rybníkom
2. Odvedenie splaškových vôd pod Hrádzou Tajch
3. Odber vody pre futbalové ihrisko

**ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY**

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b>	:	Mesto Nová Baňa Námestie Slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa
Zastúpené	:	Mgr. Ján Havran, primátor mesta
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických	:	
Určený stavebný dozor	:	Ing. Janka Šeclová
IČO	:	00 320 897
DIČ	:	2021111455
Bankové spojenie	:	VÚB Žiar nad Hronom, expositúra Nová Baňa
Číslo účtu	:	14429422/0200
Telefón, fax	:	045/6857 203, fax: 045/6856 585
<b>ZHOTOVITEĽ</b>	:	UNISTAV NB s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa
Vo veciach zmluvných	:	Peter Baranec
Vo veciach technických	:	Peter Baranec
IČO, IČ DPH	:	36 820 156, SK2022437659
Bankové spojenie	:	VÚB, Nová Baňa
Číslo účtu	:	2542386453/0200
Telefón, fax	:	045/6855086, 045/6855087

**ČI. II. PREDMET ZMLUVY**

Predmetom zmluvy je realizácia akcií: Oprava kanalizácie lokalita Tajch pod chovným rybníkom, Odvedenie splaškových vôd pod Hrádzou Tajch, Odber vody pre futbalové ihrisko v rozsahu vypracovanej a predloženej cenovej ponuky zo dňa 15.3.2011, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č.23./UnS /2011 a na základe požiadaviek objednávateľa.

**ČI. III. LEHOTY VÝSTAVBY**

- 3.1. Začatie stavby : 19.09.2011  
Ukončenie stavby : 30.11.2011
- 3.2. Dodržanie termínov stavby je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškani so splnením záväzku.
- 3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo riadne pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať v takto skoršom ponúknutom termíne.

**ČI. IV. CENA**

- 4.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. II. je určená  
za akciu č. 1 vo výške 14 452,18EUR Eur vrátane DPH  
za akciu č. 2 vo výške 7 717,36 EUR vrátane DPH  
za akciu č. 3 vo výške 3 004,52 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.3.2011.
- 4.2. Práce a dodávky požadované objednávateľom nad rámec rozsahu budú ako naviac práce oceňované cenami individuálne kalkulovanými v čase realizácie. Naviac práce budú vzájomne odsúhlasené.
- 4.3. Náležitosti podľa 4.2. budú riešené formou dodatku.

**ČI. V. PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 5.1. Objednávateľ neposkytne žiaden preddavok na realizovanie prác.

- 5.2. Financovanie predmetu diela je zabezpečené z rozpočtu mesta Nová Baňa pre rok 2011.  
5.3. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' na základe faktúr vystavených po ukončení prác jednotlivých akcií a na základe súpisu vykonaných prác.  
5.4. Lehota splatnosti faktúr je do 14 dní od doručenia objednávatel'ovi.

#### ČI. VI. ZÁRUKY

- 6.1. Zhotovitel' dáva na akciu realizovanú podľa tejto zmluvy záruku 5 rokov. Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.  
6.2. Objednávatel' sa zaväzuje, že prípadné reklamácie a vady diela uplatní bezokladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu firmy. V prípade havárie uplatní objednávatel' telefonické oznámenie.  
6.3. Zhotovitel' sa zaväzuje, že odstráni vady diela bezokladne a bezplatne. Ak pôjde o vadu neodstrániteľnú opravou, je zhotovitel' povinný poskytnúť nové bezchybné plnenie. Pre vady, ktoré boli zistené počas záručnej lehoty, začína dňom nasledujúcim po oprave plynúť nová záručná lehota.  
6.4. Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného prevádzkovania diela.

#### ČI. VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 7.1. Zhotovitel' splní záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy, ak dielo vykoná riadne a včas a odovzdá ho objednávatel'ovi v mieste plnenia zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.  
7.2. Podpísaním zápisnice prechádza na objednávatel'a vlastníctvo a nebezpečenstvo škôd na diele.  
7.3. Ak pri odovzdaní a prevzatí budú zistené vady a nedorobky brániace bezpečnému užívaniu diela, nepovažuje sa dielo za riadne vykonané a záväzok zo strany zhotovitel'a splnený. Dielo, ktoré bude vykazovať ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samé o sebe alebo v spojitosti s inými nebránia bezporuchovému a bezpečnému užívaniu diela, môže objednávatel' prevziať. V tom prípade budú v zápisnici dohodnuté termíny odstránenia väd a nedorobkov.  
7.4. O odovzdaní sa spíše zápisnica, v ktorej objednávatel' prehlási, že dokončené dielo od zhotovitel'a preberá.  
7.5. Stavenisko je priestor vymedzený jestvujúcimi priestormi. Stavenisko bude zhotovitel'ovi odovzdané zápisnične.  
7.6. Zhotovitel' je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel' povinný stavenisko vypratať a upraviť ho do pôvodného stavu.

#### ČI. VIII. ZABEZPEČENIE ZMLUVNÝCH ZÁVÄZKOV

- 8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia slovenskými právnymi predpismi.  
8.2. Zmeny zmluvných záväzkov sa budú uskutočňovať písomne formou dodatkov k zmluve, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.  
8.3. Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, po 2 x pre obidve strany.  
8.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Novej Bani, dňa

14. 9. 2011

Objednávatel':

  
 **MESTO  
NOVÁ BAŇA**  
-1-

Mgr. Ján Havran  
primátor mesta

V Novej Bani, dňa

14. 9. 2011



Zhotovitel':

**UNISTAV NB s.r.o.**  
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa  
IČO: 36 820 156  
IČ DPH: SK2022437659

Peter Baranec  
konateľ

# Krycí list rozpočtu v EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Stavba :NOVÁ BAŇA - Mesto Nová Baňa		JKSO :					
Objekt :Odber vody pre futbalový štadión		Rozpočet :					
		Spracoval : p. Šopa					
Miesto : Nová Baňa	Zmluva č.	Dňa : 15.03.2011					
Odberateľ : Mesto Nová Baňa	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
Dodávateľ : UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa 96801 Nová Baňa	IČO : 36820156 Hrádza 6	DIČ : 2022437659 IČ DPH : SK2022437659					
Projektant :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
1 M3 OP	3 005 EUR za M3 OP	1 M	3 005 EUR za M				
1 M2 ZP	3 005 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP	3 005 EUR za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	2 422,65	81,12	2 503,77	6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomoc	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	2 422,65	81,12	2 503,77	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
<i>projektant, rozpočtár, cenár :</i>				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		2 503,77
Pečiatka :				22	DPH 20 % z :	2 503,77	500,75
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		3 004,52
				F	Odpočít - prípočet		
<i>odberateľ, obstarávateľ :</i>				<i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i>			
Dátum : 14. 9 2011				Dátum : 14.9.2011			
Pečiatka : 				Pečiatka : 			
Podpis :				Podpis :			

iateľ: Mesto Nová Baňa  
 ávateľ: UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa  
 avba :NOVÁ BAŇA - Mesto Nová Baňa  
 Objekt :Odber vody pre futbalový štadión

Projektant :  
 Spracoval : p. Šopa  
 JKSO :  
 Dátum : 15.03.2011

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**


Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
	001-111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	30,000	m2	1,04	31,20	939,93	20
	272-115001105	Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 600 mm	10,000	m	27,45	274,50	8 269,59	20
	272-115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	16,000	hod	2,25	36,00	1 084,54	20
	272-115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	1,000	deň	1,35	1,35	40,67	20
	001-120901121	Búranie muriva betonového neprekladaného	0,720	m3	185,40	133,49	4 021,52	20
	001-124203101	Výkopy vodotokov v horn. tr. 3 do 1000 m3	6,000	m3	2,79	16,74	504,31	20
	001-124203109	Priplatok za lepiivosť pri výkope vodotokov v horn. tr. 3	1,800	m3	0,32	0,58	17,47	20
	001-127101401	Hĺbenie rýh pod vodou do 1 000 m3 v horn. tr. 1-2	2,379	m3	8,46	20,13	606,44	20
	272-131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	0,450	m3	9,99	4,50	135,57	20
	272-131301109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4	0,450	m3	1,17	0,53	15,97	20
	001-162301501	Vodorovné premiestnenie krovin do 5 km	30,000	m2	1,40	42,00	1 265,29	20
	272-162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	9,880	m3	4,32	42,68	1 285,78	20
	272-171201201	Uloženie sypaniny na skládku	9,880	m3	0,65	6,42	193,41	20
	001-175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	3,060	m3	14,67	44,89	1 352,36	20
	001-175101209	Obsyp objektu priplatok za prehodenie sypaniny	3,060	m3	5,85	17,90	539,26	20
	272-181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	25,000	m2	0,18	4,50	135,57	20
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	<b>677,41</b>	<b>EUR</b>		<b>677,41</b>	<b>20 407,65</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
	321-321311115	Konstr. priehrad z betónu prost. vodost. V12 T100 B25-B30	5,680	m3	180,90	1 027,51	30 954,77	20
	321-321351010	Debnenie konštr. priehrad rovinné, zhotovenie	17,150	m2	24,75	424,46	12 787,28	20
	321-321352010	Debnenie konštr. priehrad rovinné, odstránenie	17,150	m2	5,76	98,78	2 975,85	20
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	<b>1 550,75</b>	<b>EUR</b>		<b>1 550,75</b>	<b>46 717,89</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
	321-451561112	Lôžko pod dlažbu z kameniva drob. drv. hr. do 15 cm	5,310	m2	4,05	21,51	648,01	20
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	<b>21,51</b>	<b>EUR</b>		<b>21,51</b>	<b>648,01</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
	011-953943123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	1,000	kus	9,17	9,17	276,26	20
	MAT-55300010R	Rám z tyčí rovnomerného L 50/50/6 +kotviace úchytky 14,85 kg	1,000	kus	51,12	51,12	1 540,04	20
	MAT-553000020	Oceľová konštrukcia Ciplettiho priepadu z oceľ. plechu	1,000	kus	30,00	30,00	903,78	20
	321-998323011	Presun hmôt pre hate a stupne	18,385	t	8,91	163,81	4 934,94	20
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	<b>254,10</b>	<b>EUR</b>		<b>254,10</b>	<b>7 655,02</b>	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	<b>2 503,77</b>	<b>EUR</b>		<b>2 503,77</b>	<b>75 428,58</b>	
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>2 503,77</b>	<b>EUR</b>		<b>2 503,77</b>	<b>75 428,58</b>	

# Krycí list rozpočtu v EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Stavba :NOVÁ BAŇA - Mesto Nová Baňa		JKSO :					
Objekt :Odvedenie splaškových vôd PVC DN 250 potrubia		Rozpočet :					
		Spracoval : p. Šopa					
Miesto : Nová Baňa	Zmluva č.	Dňa : 15.03.2011					
Odberateľ : Mesto Nová Baňa	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
Dodávateľ : UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa	IČO : 36820156	DIČ : 2022437659					
96801 Nová Baňa	Hrádza 6	IČ DPH : SK2022437659					
Projektant :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
1 M3 OP	7 717 EUR za M3 OP	1 M	7 717 EUR za M				
1 M2 ZP	7 717 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP	7 717 EUR za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	1 887,02	3 422,11	5 309,13	6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	1 122,00		1 122,00	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	3 009,02	3 422,11	6 431,13	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :  Dátum :  Pečiatka :  Podpis :				E	Celkové náklady :		
				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		6 431,13
				22	DPH 20 % z :	6 431,13	1 286,23
				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		7 717,36
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :  Dátum : 14.9.2011  Pečiatka : Podpis :				dodávateľ, zhotoviteľ :  Dátum : 14.9.2011 <b>UNISTAV NB s.r.o.</b> Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa IČO: 36 820 156 IČ DPH: SK2022437659			

Odberateľ : Mesto Nová Baňa

Dodávateľ : UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa

Stavba : NOVÁ BAŇA - Mesto Nová Baňa

Objekt : Odvedenie splaškových vôd PVC DN 250 potrubia

Projektant :

Spracoval : p. Šopa

JKSO :

Dátum : 15.03.2011

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**



Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
272-115101201		Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	32,000	hod	2,00	64,00	1 928,06	20
272-115101209		Čerpanie vody do 10m príp. za ďalších 2000 l/min nad 4000 l	6,000	hod	5,45	32,70	985,12	20
001-120001101		Priplatok za sťažnenú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	6,000	m3	8,02	48,12	1 449,66	20
272-132201101		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	36,000	m3	17,64	635,04	19 131,22	20
272-132201109		Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	36,000	m3	1,84	66,24	1 995,55	20
272-162201101		Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	36,000	m3	0,88	31,68	954,39	20
272-171201201		Uloženie sypaniny na skládku	10,000	m3	0,58	5,80	174,73	20
272-174101101		Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	29,000	m3	2,24	64,96	1 956,98	20
001-175101101		Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	29,000	m3	9,62	278,98	8 404,55	20
MAT-583313460		Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	12,000	t	14,80	177,60	5 350,38	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			<b>1 405,12</b>	<b>EUR</b>		<b>1 405,12</b>	<b>42 330,65</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
271-451572111		Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	8,000	m3	26,45	211,60	6 374,66	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>211,60</b>	<b>EUR</b>		<b>211,60</b>	<b>6 374,66</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
221-564861111		Podklad zo štrkodrtie hr. 20 cm	10,000	m2	5,61	56,10	1 690,07	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			<b>56,10</b>	<b>EUR</b>		<b>56,10</b>	<b>1 690,07</b>	
<b>8 - RÚROVÉ VEDEDIA</b>								
271-871373121		Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	50,000	m	3,21	160,50	4 835,22	20
MAT-286110300		Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 250x7,3x5000	30,000	kus	101,00	3 030,00	91 281,78	20
271-894201141		Dno šachiet z betónu vodostavebného tr. B12,5-B15 nad 20 cm	1,500	m3	105,12	157,68	4 750,27	20
8 - RÚROVÉ VEDEDIA spolu :			<b>3 348,18</b>	<b>EUR</b>		<b>3 348,18</b>	<b>100 867,27</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
221-998222011		Presun hmôt pre komunikácie pozemné, kryt z kameniva	48,431	t	1,52	73,62	2 217,88	20
MAT-583336200		Kamenivo ťažené hrubé 4-8	13,080	t	16,40	214,51	6 462,33	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			<b>288,13</b>	<b>EUR</b>		<b>288,13</b>	<b>8 680,20</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			<b>5 309,13</b>	<b>EUR</b>		<b>5 309,13</b>	<b>159 942,85</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
<b>272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody</b>								
272-802340350		Nasunutie potrubnej sekcie 350 do chráničky	100,000	m	11,22	1 122,00	33 801,37	20
272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody spol			<b>1 122,00</b>	<b>EUR</b>		<b>1 122,00</b>	<b>33 801,37</b>	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			<b>1 122,00</b>	<b>EUR</b>		<b>1 122,00</b>	<b>33 801,37</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>6 431,13</b>	<b>EUR</b>		<b>6 431,13</b>	<b>193 744,22</b>	

# Krycí list rozpočtu v EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Stavba : NOVÁ BAŇA - Mesto Nová Baňa		JKSO :					
Objekt : Oprava kanalizácie - časť od šachty pod chovným rybníkom po nasled. 3tiu		Rozpočet :					
		Spracoval : p. Šopa					
Miesto : Nová Baňa	Zmluva č.	Dňa : 15.03.2011					
Odberteľ : Mesto Nová Baňa	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
Dodávateľ : UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa 96801 Nová Baňa	IČO : 36820156 Hrádza 6	DIČ : 2022437659 IČ DPH : SK2022437659					
Projektant :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
1 M3 OP	14 452 EUR za M3 OP	1 M	14 452 EUR za M				
1 M2 ZP	14 452 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP	14 452 EUR za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	7 742,88	4 300,60	12 043,48	6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomoc	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	7 742,88	4 300,60	12 043,48	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
<i>projektant, rozpočtár, cenár :</i>				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		12 043,48
Pečiatka :				22	DPH 20 % z :	12 043,48	2 408,70
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		14 452,18
				F	Odpočet - prípočet		
<i>odberateľ, obstarávateľ :</i>				<i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i>			
Dátum : 14.9.2011				Dátum : 14.9.2011			
Pečiatka : 				Pečiatka : 			
Podpis :				Podpis :			

Odberteľ : Mesto Nová Baňa

Projektant :

Dodávateľ : UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa

Spracoval : p. Šopa

Stavba : NOVÁ BAŇA - Mesto Nová Baňa

JKSO :

Dátum : 15.03.2011

Objekt : Oprava kanalizácie - časť od šachty pod chovným rybníkom po nasled. 3tiu

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
	001-111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	320,000	m2	0,96	307,20	9 254,71	20
	272-115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	32,000	hod	2,09	66,88	2 014,83	20
	272-115101209	Čerpanie vody do 10m príp. za ďalších 2000 l/min nad 4000 l	6,000	hod	5,68	34,08	1 026,69	20
	001-120001101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	16,000	m3	8,35	133,60	4 024,83	20
	272-132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	165,000	m3	18,37	3 031,05	91 313,41	20
	272-132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	165,000	m3	1,92	316,80	9 543,92	20
	272-151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	550,000	m2	2,38	1 309,00	39 434,93	20
	272-151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	550,000	m2	0,47	258,50	7 787,57	20
	272-162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	165,000	m3	0,92	151,80	4 573,13	20
	272-171201201	Uloženie sypaniny na skládku	30,000	m3	0,60	18,00	542,27	20
	272-174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	108,800	m3	2,34	254,59	7 669,78	20
	001-175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	31,110	m3	8,35	259,77	7 825,83	20
	MAT-583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	36,000	t	15,00	540,00	16 268,04	20
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	6 681,27	EUR		6 681,27	201 279,94	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
	271-451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	27,000	m3	30,06	811,62	24 450,86	20
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	811,62	EUR		811,62	24 450,86	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
	221-564861111	Podklad zo štrkodre hr. 20 cm	16,000	m2	4,18	66,88	2 014,83	20
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	66,88	EUR		66,88	2 014,83	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>								
	271-871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	110,000	m	3,34	367,40	11 068,29	20
	271-894201141	Dno šachiet z betónu vodostavebného tr. B12,5-B15 nad 20 cm	2,000	m3	96,04	192,08	5 786,60	20
	271-899102111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	2,000	kus	15,92	31,84	959,21	20
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	591,32	EUR		591,32	17 814,11	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
	221-998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	95,500	t	1,38	131,79	3 970,31	20
	MAT-286110300	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 250x7,3x5000	23,000	kus	99,00	2 277,00	68 596,90	20
	MAT-552433310	Poklop kruhový 600 150KN „C“	2,000	kus	105,00	210,00	6 326,46	20
	MAT-583336200	Kamenivo ťažené hrubé 4-8	48,000	t	14,00	672,00	20 244,67	20
	MAT-592249030	Prefabrikát berónový kónus TBS 7-57	2,000	kus	25,80	51,60	1 554,50	20
	MAT-592249030a	Skruž šachtová TBS 1-30	10,000	kus	55,00	550,00	16 569,30	20
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	3 892,39	EUR		3 892,39	117 262,14	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	12 043,48	EUR		12 043,48	362 821,88	
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>12 043,48</b>	<b>EUR</b>		<b>12 043,48</b>	<b>362 821,88</b>	